

德保县第二高中 1、2、3 号学生宿舍楼及食堂工程项目不锈钢盆具采购

招标公告

一、项目概况

德保县第二高中 1、2、3 号学生宿舍楼及食堂工程项目经理部位于广西壮族自治区百色市德保县城关镇白登村马安屯东北面，建设地点：德保县第二高中校园内。1、2、3 号学生宿舍楼框架结构，地上 5 层，建筑面积 10986 平方米；食堂框架结构，地上 2 层，建筑面积 5630 平方米。

二、招标范围

1、招标范围

| 序号 | 材料名称 | 规格 (长*宽*高) | 相关参数 | 单位 | 数量 | 使用部位 |
|----|--------|----------------|---|----|-----|------|
| 1 | 不锈钢盥洗盆 | 2000*600*800mm | 1. 尺寸要求:长 2000mm, 宽 600mm, 高 800mm, 靠背挡水板 150mm, 水斗内经尺寸: 1860*410*230mm。 2. 材质要求:304 不锈钢, 厚度 1.0mm。 3. 配件要求:4 套不锈钢单冷龙头、不锈钢提篮下水器及上、下水管配套配件。 4. 支撑架要求:不低于 500mm, 底脚可调节。 5. 其他要求:上楼安装验收交付。 | 套 | 227 | 宿舍楼 |
| 2 | 不锈钢厨用盆 | 1500*600*800mm | 1. 尺寸要求:长 1500mm, 宽 600mm, 高 800mm, 靠背挡水板 150mm, 水斗内经尺寸: 1360*410*230mm。 2. 材质要求:304 不锈钢, 厚度 1.0mm。 3. 配件要求:2 套不锈钢单冷龙头、不锈钢提篮下水器及上、下水管配套配件。 4. 支撑架要求:不低于 500mm, 底脚可调节。 5. 其他要求:上楼安装验收交付。 | 套 | 1 | 食堂 |
| 3 | 不锈钢厨用盆 | 1300*600*800mm | 1. 尺寸要求:长 1300mm, 宽 600mm, 高 800mm, 靠背挡水板 150mm, 水斗内经尺寸: 1160*410*230mm。 2. 材质要求:304 不锈钢, 厚度 1.0mm。 3. 配件要求:2 套不锈钢单冷龙头、不锈钢提篮下水器及上、下水管配套配件。 4. 支撑架要求:不低于 500mm, 底脚可调节。 5. 其他要求:上楼安装验收交付。 | 套 | 1 | 食堂 |
| 4 | 不锈钢厨用盆 | 2400*600*800mm | 1. 尺寸要求:长 2400mm, 宽 600mm, 高 800mm, 靠背挡水板 150mm, 水斗内经尺寸: 2260*410*230mm。 2. 材质要求:304 不锈钢, 厚度 1.0mm。 3. 配件要求:3 套不锈钢单冷龙头、不锈钢提篮下水器及上、下水管配套配件。 4. 支撑架要求:不低于 500mm, 底脚可调节。 5. 其他要求:上楼安装验收交付。 | 套 | 2 | 食堂 |
| 5 | 不锈钢厨用盆 | 2000*600*800mm | 1. 尺寸要求:长 2000mm, 宽 600mm, 高 800mm, 靠背挡水板 150mm, 水斗内经尺寸: 1860*410*230mm。 2. 材质要求:304 不锈钢, 厚度 1.0mm。 3. 配件要求:2 套不锈钢单冷龙头、不锈钢提篮下水器及上、下水管配套配件。 4. 支撑架要求:不低于 500mm, 底脚可调节。 5. 其他要求:上楼安装验收交付。 | 套 | 1 | 食堂 |
| 6 | 不锈钢厨用盆 | 2500*600*800mm | 1. 尺寸要求:长 2500mm, 宽 600mm, 高 800mm, 靠背挡水板 150mm, 水斗内经尺寸: 2360*410*230mm。 2. 材质要求:304 不锈钢, 厚度 1.0mm。 3. 配件要求:4 套不锈钢单冷龙头、不锈钢提篮下水器及上、下水管配套配件。 4. 支撑架要求:不低于 500mm, 底脚可调节。 5. 其他要求:上楼安装验收交付。 | 套 | 2 | 食堂 |
| 合计 | | | | | 234 | / |

本次拟对德保县第二高中 1、2、3 号学生宿舍楼及食堂工程项目不锈钢盥洗盆（227 套）、不锈钢厨用盆（7 套）进行采购，包含出厂价、包装费、装车费、运费、卸车费、搬运费、安装费、保险费、税费等到达需方工地安装完工验收的一切费用。

2、标段划分：本次采购招标，1 个包件

3、工期要求：暂定 3 个月工期，物资预计 2025 年 05 月份开始分批进场，具体采购供应时间按招标人项目部文件、通知要求。

三、招标编号

JT-ZCLX-20250515003

四、付款方式

按月结算，1 月结算周期：1 月 1 日至 1 月 25 日为一个结算周期；2 月至 11 月结算周期：每月 26 日至次月 25 日为一个结算周期；12 月结算周期：11 月 26 日至 12 月 31 日为一个结算周期。以上每个结算周期的最后一天 24:00 为轧账时点。

先货后款，供方每个结算周期送货所发生的货款在完成结算后，需方于该结算周期轧账时点后 25 个自然日内向供方支付该结算周期发生货款金额的 80%，需方于该结算周期轧账时点后 55 个自然日内向供方支付该结算周期发生货款金额的 17%，依此类推支付；该结算周期发生货款金额的 3%作为质保金，质保金在检测未发现质量问题且工程施工合格后 1 年内无息付清；若发现质量问题或造成需方实际损失的，需方有权扣除质保金以弥补损失。

五、投标人资格要求

（一）必须是在中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格，生产厂家注册资金不小于 500 万元，代理及商贸企业注册资金不小于 100 万元。

（二）投标方法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人单位，母公司、全资子公司及其控股公司，不得同时进行投标；投标人必须独立投标，本项目不接受联合体形式投标。

（三）业绩要求：有近 2 年类似项目供应业绩(附相关业绩证明材料)，且企业信誉良好。

（四）投标人未被列入中国执行信息公开网（<https://zxgk.court.gov.cn/>）失信被执行人名单。

（五）投标人及其法定代表人(或授权委托人)在“信用中国(<https://www.creditchina.gov.cn/>)”无不良记录或失信惩戒记录。

（六）投标人必须为华邦建投阳光招采平台（<https://zc.hbjtjtgf.com/>）供应商资源库内合格供应商，且在平台内无不良投标记录，近三年内无重大合同、经济等违约行为。

（七）投标人具有一般纳税人资格，可开具 13%税率增值税专用发票。

六、技术及质量要求

投标人应保证所供货物材料的质量标准符合国家及行业现行标准及规范，所供货物材料的技术规格符合甲方工程设计要求。

1. 不锈钢材料：①材质标准 GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》，②卫生安全标准 GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。

2. 产品标识：需在盆具明显位置标注材质（如 304）、执行标准（如 GB/T 3280）、生产厂家及防水等级。

3. 验收依据：安装后需进行盛水试验（24 小时无渗漏）、排水测试（排水时间≤30 秒）及承重测试（≥100kg 静压无变形）。

其他要求详见招标文件。

七、招标方式

☒ 公开招标

☐ 邀请招标

八、报名方式

必须通过华邦控股集团阳光招采平台（<https://zc.hbjtjtgf.com/>）注册、报名。

九、网上报名截止时间

2025-05-28 15:00:00

十、投标资格审核方式

资格预审，合格制。报名后投标资格预审文件递交、招标澄清、投标文件递交必须通过华邦控股集团阳光招采平台相应模块进行，此为唯一有效参投渠道。

十一、投标文件的领取

1、发售对象：通过资格预审的潜在投标人（以招标组织人通知为准）。

2、领取招标文件截止时间：详见资格审查入围通知书。

3、领取方式：华邦控股集团阳光招采平台（<https://zc.hbjtjtgf.com/>）-登录-投标管理-我的投标-在到对应招标项目下自行下载。

十二、投标文件的递交和开标

1、投标截止时间：详见招标文件。

2、投标文件：☒ 电子投标，开标时间截止前请将投标文件上传至华邦控股集团阳光招采平台。

3、开标时间：详见招标文件。

4、开标地点：详见招标文件。

十三、踏勘现场

由投标单位自行组织踏勘，并承担相关费用，踏勘时出现人身及财产损失，招标人概不负责（项目地址：[广西壮族自治区百色市德保县城关镇白登村](#)，项目联系人：蔡伟裕 15978289000）。

十四、联系人及联系方式

招 标 人：广州华威晟商贸有限公司

地 址：广东省广州市南沙区黄阁镇南府路 1 号 1501 房（中铁建环球中心 1 号楼 1501 房）

联系方式：张军 18189690715

十五、华邦建投集团审计监察部监督电话及邮箱

监督部门：华邦建投集团股份有限公司审计监察部

电话：18127835449（微信同号）

邮箱：jiancha@hbkggroup.cn

邮寄地址：广东省广州市越秀区沿江东路 408 号港口中心裙楼三楼华邦建投集团审计监察部

附件：

- 1.授权委托书（模板，要求上传盖章版 PDF 扫描件）；
- 2.业绩合同（模板，要求上传盖章版 PDF 扫描件）；
- 3.财务状况表（模板，要求上传盖章版 PDF 扫描件）。